



DOMENICO-PATERNO

DITTA DOMENICO PATERNO - Impianti elettrici civili-industriali

Via Campania N°5 - 70132 Bari

Cell. 3493588191

E-mail: paternodomenico@hotmail.it

P. IVA 07358600729

Comune di Canosa Di Puglia
Viale 1° Maggio, 17

OGGETTO: AUTOMAZIONE CONTROLLO ACCESSO AREE PEDONALI Z.T.L

Preventivo N. PV 5/19 - Bari, 28/05/2019

Pos	Descrizione	u.m.	Q.tà	Prezzo U.	Sconto	Totale
1	<u>Dissuasore Automatico Via Flavio Gioia</u> <ul style="list-style-type: none">Lavori di smontaggio e rimozione del dissuasore automatico, da installare in nuova sede.Lavori di smontaggio e rimozione delle apparecchiature di sicurezza corredata di scheda madre, da installare in nuova sede.Lavori di smontaggio e rimozione del palo semaforico, da installare in nuova sede.Lavori di installazione di un chiusino a copertura della vasca di alloggiamento del dissuasore automatico.	n°	1	300,00 €		300,00 €
		n°	1	150,00 €		150,00 €
		n°	1	150,00 €		150,00 €
		n°	1	200,00 €		200,00 €
2	<u>Dissuasore Automatico Via Puglia</u> <ul style="list-style-type: none">Lavori di smontaggio e rimozione del dissuasore semiautomatico, da installare in nuova sede.Lavori di installazione di un palo semaforico per segnalazione varco attivo o disattivo, da rimuovere da Corso San Sabino n°4 e reinstallare in Via Puglia, completo di infilaggi e collegamenti per dare il tutto funzionante a regola d'arte.Lavori di installazione di un analizzatore acustico per apertura varco di emergenza, rimosso da Via Flavio Gioia ed installare Via Puglia, completo di infilaggi e collegamenti per dare il tutto funzionante a regola d'arte. <p>Demolizione o disfacimento delle seguenti strutture accatastamento entro l'area del cantiere del materiale di spoglio ed il trasporto delle macerie alle pubbliche discariche:</p> <ul style="list-style-type: none">Materiale di risulta conseguente all'apertura dello scavo per alloggiamento pozzetto zincato, completo di oneri di trasporto, conferimento materiale di risulta alle pubbliche discariche secondo le normative di leggi vigenti;Lavori apertura scavi per alloggiamento del pozzetto zincato, completo di riempimento scavo di calcestruzzo armato il tutto funzionante a regola d'arte;Fornitura e posa in opera di pozzetto zincato per Pilomat 275/PL, corredato di controtelaio e zanche;Lavori di ripristino dissuasore automatico rimosso da Via Flavio Gioia, completo di infilaggi e collegamenti per dare il tutto funzionante a regola d'arte;Fornitura e posa in opera di una scheda madre per consentire il comando simultaneo dei due dissuasori "apertura e chiusura simultanea", completo di collegamenti e prova funzionamento per dare il tutto a regola d'arte.Fornitura e posa in opera di due spire magnetiche per ripristino funzionamento Pilomat, tale spire sono di vitale importanza per garantire la sicurezza del funzionamento del Pilomat è necessario installare due spire induttive per la rilevazione delle masse metalliche (automezzi) di cui una prima e l'altra dopo il dissuasore stesso. La dimensione standard della spira ha uno sviluppo di 9,60 mt. (1,80 mt x 3,00 mt)	n°	1	300,00 €		300,00 €
		n°	1	600,00 €		600,00 €
		n°	1	200,00 €		200,00 €
		n°	1	200,00 €		200,00 €
		n°	1	700,00 €		700,00 €
		n°	1	475,00 €	10%	428,22 €
		n°	1	300,00 €		300,00 €
		n°	1	900,00 €	10%	810,00 €
		n°	1	800,00 €	10%	790,00 €

COSTO IMPIANTO 5.128,22€ + IVA