

Comune di Canosa di Puglia

Provincia

Barletta Andria Trani

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OGGETTO

Lavori di manutenzione straordinaria locali all'interno del Teatro comunale "Cav. R. Lembo" destinati a laboratori

COMMITTENTE

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

IL PROGETTISTA
Progettazione interna

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
1	E.02.37B	<p>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I LOCALI ADIBITI A LABORATORI DEL TEATRO COMUNALE CAV. R. LEMBO</p> <p>Rimozione di pavimento in legno, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto alla discarica.</p> <p>- incollato sul fondo di cemento o altro materiale, compresi la rimozione dei collanti originari, la regolarizzazione del piano di posa con sgrossatura preventiva.</p> <p>Limitatamente alle zone ammalorate e, precisamente in tutto il vano laboratorio e in parte nella sala polifunzionale per una quantità stimata in mq. 40</p>	mq =		
2	E.02.43A	<p>Rimozione di battiscopa in legno, compresa la rimozione della sottostante malta di allettamento. Sono compresi il calo a terra del materiale, l'accatastamento nell'ambito del cantiere, la cernita e la pulizia del materiale che può essere riutilizzato. È inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>- rimozione senza recupero all'interno del vano laboratorio</p>	m =		
3	E.02.49A	<p>Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessore medio di cm 2, posto in opera su murature interne a qualsiasi piano, eseguito a mano e/o con l'ausilio di utensili elettrici e comunque senza danneggiare la muratura sottostante. Compreso l'accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il trasporto fino al sito di carico per una distanza fino a m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.</p> <p>- rimozione di intonaco umido e ammalorato nel vano sala polifunzionale e laboratorio.</p>	mq =		
4	E.14.02D	<p>F.p.o. di pavimento realizzato con listoncini di legno (parquet) in materiale la cui lavorazione e selezione è effettuata secondo le norme UNI 4375-4376. Lo spessore è di circa mm 10 e la larghezza è compresa tra i cm 4 e i cm 6. I listoncini sono: a coste perfettamente parallele, disposti in unica direzione o altro disegno semplice, montati su piano di posa in cemento o altro supporto idoneo, perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto, da compensare a parte, classificati secondo le norme UNI 4376 Classe I. Sono compresi: i collanti; i tagli; gli sfridi; la lamatura; la laccatura. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.</p> <p>- Listoncini in Teak</p> <p>limitatamente alle zone ammalorate e, precisamente in tutto il vano laboratorio e in parte nella sala polifunzionale per una quantità stimata in mq. 40</p>	mq =		
5	E.16.04	<p>Intonaco premiscelato per umidità di risalita capillare, eseguito con ciclo deumidificante dato in più fasi, su strutture in pietra, mattoni e murature in genere. Eseguito su superfici prive di intonaco, con rinzaffo antisale, successiva applicazione di intonaco a base di calce idraulica</p>			

		A RIPORTARE			
--	--	-------------	--	--	--

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		<p style="text-align: center;">RIPORTO</p> <p>per uno spessore massimo di cm 2 inclusa la finitura di mm 2. Compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, la profilatura degli spigoli e la fornitura ed uso dei materiali ed attrezzi necessari. Incluso il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa di tutti i materiali necessari e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Restano esclusi gli oneri per ponteggi e tavolati.</p> <p>Rifacimento di intonaco umido e ammalorato nel vano sala polifunzionale e laboratorio.</p> <p style="text-align: right;">mq =</p>			
6	E.16.39	<p>Tinteggiatura di superfici interne, intonacate a civile o lisciate a gesso, già preparate, comprendente le seguenti lavorazioni: carteggiatura finale e successiva tinteggiatura con due passate di pittura a finire oleosa opaca (tipo cementite), data a pennello o a macchina fino a coprire in modo uniforme l'intera superficie, a colori correnti chiari. Il tutto dato in opera a qualsiasi altezza, compreso la fornitura ed uso di materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Tinteggiatura di entrambi i vani compresi accessori (deposito, corridoio, servizi igienici).</p> <p style="text-align: right;">mq =</p>			
7	E.16.73	<p>Verniciatura di opere in legno a colori naturali, previa apparecchiatura con olio di lino cotto, stuccatura con mastice a colori, una passata di vernice flatting ad acqua ragia, raffinatura con carta abrasiva, seconda passata di sola vernice, levigatura con pomice ed applicazione di un'ultima passata di vernice a finire, dati a pennello fino a coprire in modo uniforme l'intera superficie. Il tutto eseguito a qualsiasi altezza, compreso la fornitura ed uso dei materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Verniciatura di tutti gli infissi esterni della sala polifunzionale e del laboratorio.</p> <p style="text-align: right;">mq =</p>			
		<p style="text-align: center;">1) Totale LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I LOCALI ADIBITI A LABORATORI DEL TEATRO COMUNALE CAV. R. LEMBO</p>			
		<p>1) Totale</p>		A CORPO	28.000,00
		<p>1) Totale</p>			

